

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty malarskie					
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	(2.38*2.13*3)	m ²	15.21	
				RAZEM	15.21
2	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż lamp	szt.		
d.1	0603-04	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	<sufit> 8.53*5.91 <ściany> (3.12-1.20)*(8.53*2+5.91*2)-(2.38*1.75*3)+0.25*(1.75*2+2.38)*3	m ²	50.41	
			m ²	47.36	
				RAZEM	97.77
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	poz.3	m ²	97.77	
				RAZEM	97.77
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	<ściany> 1.20*(8.53*2+5.91*2)	m ²	34.66	
				RAZEM	34.66
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	8.53*5.91	m ²	50.41	
				RAZEM	50.41
7	KNR-W 4-01	Skucie podłoża cementowego	m ²		
d.1	0804-07	poz.6	m ²	50.41	
				RAZEM	50.41
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie	m ³		
d.1	0109-11	poz.6*0.05	m ³	2.52	
				RAZEM	2.52
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12	Krotność = 5 poz.6*0.05	m ³	2.52	
				RAZEM	2.52
10	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	poz.6	m ²	50.41	
				RAZEM	50.41
11	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub. o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	poz.6	m ²	50.41	
				RAZEM	50.41
12	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07	50.41	m ²	50.41	
				RAZEM	50.41
13	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek gress na zaprawie klejowej	m ²		
d.1		poz.6	m ²	50.41	
				RAZEM	50.41
14	KNR 0-12	Cokoliki z płytek 10 cm	m		
d.1	1119-01	2*(8.53+5.91)-0.9	m	27.98	
				RAZEM	27.98
15	kalk. indyw.	Demontaż ze ścian odbojnic z desek	m		
d.1		2*(8.53+5.91)-0.9	m	27.98	
				RAZEM	27.98
16	wycena indywidualna	Wykonanie odbojnicy z płytek posadzkowych 10 cm	m		
d.1		2*(8.53+5.91)-0.9	m	27.98	
				RAZEM	27.98
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-03	1.86*0.55*2.0*3	m ²	6.14	
				RAZEM	6.14
18	KNR 4-01	Rozebranie obudowy drewnianej - pion	m ²		
d.1	0427-07	3.12*(0.30+0.15)	m ²	1.40	