
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 4 - Roboty budowlane, malarskie, stolarskie

ADRES INWESTYCJI: ul. Karola Miarki 74
44-100 Rybnik

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa nr 4

ADRES INWESTORA: ul. Karola Miarki 74
44-100 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty malarskie			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,85 * 6,07	m2	53,72	
		8,85 * 2,0	m2	17,70	
				RAZEM	71,42
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony stolarki okiennej i drzwiowej, inne folią polietylenową	m2		
	okna	2,37 * 2,12 * 3	m2	15,07	
	drzwi	0,80 * 2,0 * 2	m2	3,20	
	grzejniki	2,0 * 0,80 * 2	m2	3,20	
	lampy	1,50 * 0,50 * 6	m2	4,50	
	tablica	1,80 * 1,10	m2	1,98	
				RAZEM	27,95
3	kalk. indyw. d.1	Rozebranie ścianki z luksferów	m2		
		2,69 * 2,94	m2	7,91	
				RAZEM	7,91
4	KNR AT-12 d.1 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2		
		2,69 * 2,94	m2	7,91	
				RAZEM	7,91
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zmycie sufitów i ścian ponad lamperią	m2		
	sufity	53,72	m2	53,72	
		1,98 * (8,85 * 2 + 6,07 * 2)	m2	59,08	
				RAZEM	112,80
6	KNR 4-01 d.1 1211-03	Opalenie farby olejnej - lamperia - obniżenie o 20 cm	m2		
		0,20 * (8,85 * 2 + 6,07 * 2 + 0,25 * 6)	m2	6,27	
				RAZEM	6,27
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufitów + ściany ponad lamperią	m2		
		poz.5	m2	112,80	
				RAZEM	112,80
8	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, tynki po opalaniu	m2		
		7,91 * 2 + 6,27	m2	22,09	
				RAZEM	22,09
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		53,72	m2	53,72	
				RAZEM	53,72
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		59,08 + 6,27	m2	65,35	
	korytarz	8,85 * 1,78	m2	15,75	
				RAZEM	81,10
11	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		0,90 * (8,85 * 2 + 6,07 * 2 + 0,25 * 6)	m2	28,21	
				RAZEM	28,21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	kalk. indyw.	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z poprawkami tynkarskimi. Drzwi pełne z wypełnieniem płytą wiórową powlekane folią 0,7mm, na ościeżnicy stalowej 3 zawiasy	m2		
		2,05 * 0,90	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
13 d.1	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m2		
	korytarz	2,70 * 1,30	m2	3,51	
				RAZEM	3,51
14 d.1	NNRNKB 202 0940-03	Wyprawy szlachetne gładzone z tynku mineralno-żywicznego	m2		
	korytarz	2,70 * 1,30 + 0,50 * 1,30 * 2	m2	4,81	
				RAZEM	4,81
15 d.1	kalk. indyw.	Roboty elektryczne - obniżenie 2 gniazd + 2 nowe gniazda	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + koszt składowania	m3		
		poz.3 * 0,08	m3	0,63	
				RAZEM	0,63
17 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.16	m3	0,63	
				RAZEM	0,63