

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Inżynieryjna

Inwestycja Szkoła Podstawowa nr 4
Dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia
Remont nawierzchni z bruku betonowego.

Adres: Karola Miarki 74
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 4
Karola Miarki 74
44-200 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek (UM Rybnik; In)
Data opracowania: Październik 2021 r.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-31 0810-0100	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin; ANALOGIA - rozbiórka nawierzchni z bruku betonowego (częściowo do ponownego ułożenia, częściowo do złożenia na paletach). Przy bramie wjazdowej: 7,00*5,00 Na dziedzińcu wewnętrznym: 15,00*7,00 -2*(2,00*2,00) -4,00*2,00	m2 m2 m2 m2 m2	 35,00 105,00 - 8,00 - 8,00	124,00
2	KNNR 1 0105-0100	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm; ANALOGIA - w zakresie odrabiania i wykopania korzeni wrosniętych pod nawierzchnię chodników. 10	szt. szt.	 10,00	10,00
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (w miejscu likwidowanej nawierzchni utwardzonej). 105,00-(15,00*1,80)	m2 m2	 78,00	78,00
4	kalk. ind.	Załadunek, wywóz i utylizacja usuniętych korzeni oraz urobku z korytowania. 1,00 78,00*0,20	m3 m3 m3	 1,00 15,60	16,60
5	KNR 2-31 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 2*(15,00+5,20)	m m	 40,40	40,40
6	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 40,40	m m	 40,40	40,40
7	kalk. ind.	Dostawa i wbudowanie humusu (w miejscu likwidowanej nawierzchni). 78,00*0,30	m3 m3	 23,40	23,40
8	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. 35,00*0,10 ((105,00-8,00-8,00)-(15,00*1,20))*0,10	m3 m3 m3	 3,50 7,10	10,60
9	KNNR 6 0502-0300	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem; ANALOGIA - odtworzenie nawierzchni z wykorzystaniem bruku z rozbiórki. 35,00 15,00*1,80	m2 m2 m2	 35,00 27,00	62,00
10	kalk. ind.	Dostawa europalet i ułożenie na nich nie wykorzystanego bruku wraz z owinięciem folią i zmagazynowaniem na terenie placówki w miejscu wskazanym przez p. Dyrektor. 89,00-27,00	m2 m2	 62,00	62,00