

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Ogólnobudowlana

**Inwestycja** Szkoła Podstawowa nr 4  
Remont schodów wewnętrznych / zejście do szatni

Adres: Karola Miarki  
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

**Inwestor:** SP4  
Karola Miarki  
44-200 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek (UM Rybnik, In)

Data opracowania: listopad 2020 r.

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1 (P1)	KNR 4-01 1306-0100 / kalk. ind.	Demonta balustrad schodowych; balustrada stalowa z pr tów pionowych.  2*(16*0,28)*1,33 2*0,5	m  m m	  11,92 1,00	12,92
2 (P2)	KNR 4-01 0807-0400	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej; skucie okładziny biegu schodowego Stopnie: 16*1,60*0,28 16*1,60*0,165 1,60*0,50 Belki policzkowe: 11,92*0,40	m2  m2 m2 m2 m2	  7,17 4,22 0,80 4,77	16,96
3 (P3)	kalk. ind.	Załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek. 12,92*0,03 16,96*0,04	m3 m3 m3	 0,39 0,68	1,07
4 (P4)	KNNR 3 0603-0600	Tynki wewn trzne zwykłe kategorii III wykonywane r cznie na biegach i spocznikach klatek schodowych z osiatkowaniem 4,77	m2 m2	 4,77	4,77
5 (P5)	kalk. ind.	Gruntowanie podł o a 21,73*1	m2 m2	 21,73	21,73
6 (P6)	KNNR 2 1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubo ci 20 mm; wyrównanie podł o a pod okładzin z płytek gresowych na biegu schodowym. Krotno =2 12,19	m2 m2	 12,19	12,19
7 (P7)	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metod kombinowan o wymiarach min. 30x30 cm; płytki gresowe (z wył czeniem gresu technicznego), antypo lizgowo min. R10, dodatkowe ryflowanie kraw dzi stopnic; płytki wysuni te przed lico okładzin belek policzkowych na 2 cm 16,96	m2 m2	 16,96	16,96
8 (P8)	KNR 2-02 1207-0100	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej; słupki i pochwyty z rur o rednicy 40 mm, ramki 25 mm, pr ty pionowe 10 mm (wzór zgodny z zał czon dokumentacj fotograficzn ); wysoko 1,10 m, prze wity nie wi ksze ni 0,12 m. 12,92	m m	 12,92	12,92