

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: Wykonanie tynku i malowanie sufitu na klatce schodowej w szatni z przygotowaniem powierzchni w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku ”.

Adres inwestycji: 44-203 Rybnik, przy ul. Karola Miarki 74 ,

L.P	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	liczba
1	Kalkulacja indywidualna	Rusztowanie wewnętrzne rurowe- wysokość do 9 m	m2	90
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16
3	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie okien folią	m2	5
4	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności	m2	16
5	Kalkulacja indywidualna	Gruntowanie sufitu	m2	16
6	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów –praca na wysokości 5-10 m- klatki schodowe	m2	16
7	Kalkulacja indywidualna	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów	m2	50
8	Kalkulacja indywidualna	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach (zakupiony przez zamawiającego)	m2	90
9	Kalkulacja indywidualna	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz- wykonany ręcznie na ścianach (zakupiony przez zamawiającego)	m2	90