

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA BALUSTRAD - DEMONTAZ BALUSTRAD STALOWYCH,  
MONTAŻ BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ FURTKI  
PRZY SCHODACH DO PIWNICY, ROBOTY NAPRAWCZE

ADRES INWESTYCJI: Karola Miarki 74,  
44-200 Rybnik

NAZWA INWESTORA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ADRES INWESTORA: Karola Miarki 74,  
44-200 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe : wymiana balustrad schodowych</b>			
1 d.1	kalk. indyw.	Demontaż starych balustrad stalowych: obkucie, wycięcie stopek, usunięcie elementów zdemontowanych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
2 d.1	kalk. indyw.	Naprawa miejsc po demontażu stopek: uzupełnienie lastryka	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
3 d.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe oraz furtka przy schodach do piwnicy ze stali nierdzewnej	m		
		3,50 * 3 + 1,50 + 1,40	m	13,40	
				RAZEM	<b>13,40</b>
4 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów i policzków schodów	m2		
		15,0 * 0,70	m2	10,50	
				RAZEM	<b>10,50</b>