

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: Wymiana podłogi w sali lekcyjnej nr 9 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku ”.

Adres inwestycji: 44-203 Rybnik, przy ul. Karola Miarki 74 ,

L.P	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	liczba
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż cokołów drewnianych	mb	27.880
2	Kalkulacja indywidualna	Zerwanie posadzki z PCV	m2	49.905
3	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie kleju z posadzki, odpylenie i zagrunтовanie podłoża gruntem wodnym (np: Atlas Unigrunt) lub (w zależności od stabilności warstwy pozostałego na posadzce kleju) odpylenie, odtłuszczenie acetonem, zagrunтовanie żywicznym gruntem szczepnym z dodatkiem piasku kwarcowego (np: Atlas Ultragrunt).	m2	49.905
4	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie posadzki za pomocą samopoziomującego cienkowarstwowego podkładu cementowego (np Atlas SMS 15).	m2	49.905
5	Kalkulacja indywidualna	Zagrunтовanie szybkoschnącym, głęboko penetrującym gruntem warstwy podkładu cementowego pod okładziną z gresu.	m2	49.905
6	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie gresu o klasie ścieralności min. 4 (PEI) w formie 40x40, 50x50 lub 60x60 na elastycznym kleju do gresu (np: Atlas Geoflex) oraz wypełnienie spoin fugą elastyczną.	m2	49.905
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż cokołów ciętych na kleju do gresu.	mb	27.880
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie obróbki gipsowej cokołów ciętych, zagrunтовanie i pomalowanie farbą o kolorystyce maksymalnie zbliżonej do zastosowanej na lamperkach.	mb	27.880
9	Kalkulacja indywidualna	Prace porządkowe i wywóz odpadów budowlanych, w tym wykładziny i gruzu.	m3	0,998